

Ak. soch. Vojtěch Adamec
Hyacintová 2819/6
106 00 Praha 10
Tel: 602742702
e-mail: vojtech.adamec@centrum.cz
web: www.vojtechadamec.cz

DOLNÍ CHABRY

Pilíř se sochou sv. Václava

Rozpočet na restaurování

Rozpočet na restaurování pilíře sochou sv. Václava v obci Dolní Chabry

a) varianta s doplněním chybějících prvků (patka a hlavice pilíře)

1. doplňující průzkum zahrnující zhotovení detailních výkresů pro zhotovení chybějících prvků.....	2.300,-Kč
2. demontáž celého díla pomocí těžkého lešení a patřičné zvedací techniky a odvezení demontovaných částí díla do ateliéru restaurátora.....	15.000,-Kč
3. biocidní ošetření pomocí roztoku přípravkem Mechstop fy Imesta.....	1.500,-Kč
4. mechanické odstranění degradovaného spárování a uvolněných modelačních doplňků.....	4.000,-Kč
5. očištění a omytí s užitím teplé vody, smácedel a nízkotlaké páry (v průběhu čištění bude brán zřetel na maximální zachování původní patiny kamene i případných pozůstatků starších povrchových úprav).....	11.300,-Kč
6. konsolidace kamene prostředkem na bázi ethylesteru kyseliny křemičité – Ifest OH 100 fy Imesta (v případě pilíře určitě vakuově, jinak nejspíše pouze povrchovým smáčením).....	19.600,-Kč
7. proinjektování a prolepení všech trhlin pomocí prostředku na akrylátové bázi Paraloid B 72 fy Imesta popř. pomocí injektážního prostředku na kámen Ledan.....	5.400,-Kč
8. zhotovení chybějících částí architektury pilíře z jemnozrného pískovce z lokality Vyhnánov.....	45.000,-Kč
9. opětovné osazení všech částí variantně včetně prvků zhotovených z Vyhnánovského pískovce pomocí vápenné malty a kovových spojovacích prvků z nerez oceli patřičné délky a průřezu.....	19.500,-Kč
10. provedení lokálních modelačních doplňků umělým kamenem na minerální bázi barevností a strukturou odpovídajícím původnímu kameni v daném místě.....	13.500,-Kč
11. doplnění chybějícího spárování vápennou maltou.....	1.000,-Kč
12. lokální barevná retuš minerálními pigmenty fy Bayerrfox rozpuštěnými v 3% roztoku přípravku na akrylátové bázi – Primal AC 35	4.100,-Kč
13. preventivní biocidní ošetření přípravkem Mechstop fy Imesta, hydrofobizace pískovcových částí kříže siloxanovým prostředkem IW 290 fy Imesta.....	7.200,-Kč
14. náklady na dopravu, pomocný materiál, techniku a zajištění.....	17.600,-Kč
15. závěrečná restaurátorská zpráva.....	7.200,-Kč
celkem bez DPH.....	174.200,-Kč
DPH 15%.....	26.130,-Kč
celkem včetně DPH.....	<u>200.330,-Kč</u>

b) varianta bez doplnění chybějících prvků (patka a hlavice pilíře)

1. doplňující průzkum.....	800,-Kč
2. demontáž celého díla pomocí těžkého lešení a patřičné zvedací techniky a odvezení demontovaných částí díla do ateliéru restaurátora.....	15.000,-Kč
3. biocidní ošetření pomocí roztoku přípravkem Mechstop fy Imesta.....	1.500,-Kč
4. mechanické odstranění degradovaného spárování a uvolněných modelačních doplňků.....	4.000,-Kč

5. očištění a omytí s užitím teplé vody, smáčedel a nízkotlaké páry (v průběhu čištění bude brán zřetel na maximální zachování původní patiny kamene i případných pozůstatků starších povrchových úprav).....	11.300,-Kč
6. konsolidace kamene prostředkem na bázi ethylesteru kyseliny křemičité – Ifest OH 100 fy Imesta (v případě pilíře určitě vakuově, jinak nejspíše pouze povrchovým smáčením).....	19.600,-Kč
7. proinjektování a prolepení všech trhlin pomocí prostředku na akrylátové bázi Paraloid B 72 fy Imesta popř. pomocí injektážního prostředku na kámen Ledan.....	5.400,-Kč
8. opětovné osazení všech částí variantně včetně prvků zhotovených z Vyhnánovského pískovce pomocí vápenné malty a kovových spojovacích prvků z nerez oceli patřičné délky a průřezu.....	19.500,-Kč
9. provedení lokálních modelačních doplňků umělým kamenem na minerální bázi barevností a strukturou odpovídajícím původnímu kameni v daném místě.....	13.500,-Kč
10. doplnění chybějícího spárování vápennou maltou.....	1.000,-Kč
11. lokální barevná retuš minerálními pigmenty fy Bayerrfox rozpuštěnými v 3% roztoku přípravku na akrylátové bázi – Primal AC 35	4.100,-Kč
12. preventivní biocidní ošetření přípravkem Mechstop fy Imesta, hydrofobizace pískovcových částí kříže siloxanovým prostředkem IW 290 fy Imesta.....	7.200,-Kč
13. náklady na dopravu, pomocný materiál, techniku a zajištění.....	17.600,-Kč
14. závěrečná restaurátorská zpráva.....	7.200,-Kč
celkem bez DPH.....	127.700,-Kč
DPH 15%.....	19.155,-Kč
celkem včetně DPH.....	<u>146.855,-Kč</u>

Provedení nového základu bude provedeno po dohodě na náklady obce.

V Praze, dne 7. března 2023

Ak. soch. Vojtěch Adamec